

СОГЛАСОВАНО:

" " 2020 г.

МДОАУ № 171 по адресу: г. Оренбург, ул. Ноябрьская, 50
(наименование стройки)

2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на восстановительные работы после ремонта пищеблока здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 250,000 тыс. руб.

строительных работ _____ 202,269 тыс. руб.

монтажных работ _____ 1,979 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 50,831 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 291,54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Кухня																	
Демонтажные работы																	
Потолок																	
1	ТЕРр62-41-1 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр Прим.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок; с земли и лесов (Очистка пов-сти потолка от старой масляной краски и шпатлевки до плиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок; с земли и лесов ОЗП=18,49 НР (1021 руб.): 80% от ФОТ (1276 руб.) СП (638 руб.): 50% от ФОТ (1276 руб.)	100 м2 решетчатая поверхности	0,396 39,9/100	3196,75	3196,75			1276	1276				20,8	6,3		
Стены																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРр62-41-1 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр Прим.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и песов (Очистка пов-сти стен и откоса от старой масляной краски и шпательки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и песов ОЗП=16,49 НР (706 руб.): 80% от ФОТ (882 руб.) СП (441 руб.): 50% от ФОТ (882 руб.)	100 м2 расчище нной поверхно сти	0,276 27,6 / 100	3196,75	3196,75			882	882			20,8	5,74		
3	ТЕРр63-7-5 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-7-5 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ОЗП=16,49; ЗМн1,8; ЗПМ=16,49 НР (4783 руб.): 77% от ФОТ (6212 руб.) СП (3106 руб.): 50% от ФОТ (6212 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,52 52 / 100	13143,88	11629,15	1614,71	418,02	6835	6995	840	217	74,3	38,64	1,99	1,03
Проемы																
4	ТЕРр56-9-4 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-4 Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ОЗП=16,49 НР (173 руб.): 82% от ФОТ (211 руб.) СП (131 руб.): 82% от ФОТ (211 руб.)	100 коробок	0,02 2 / 100	10547,5	10547,5			211	211			67,4	1,36		
Полы																
5	ТЕРр57-2-3 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических плиток ОЗП=16,49; ЗМн=4,88; ЗПМ=16,49 НР (3773 руб.): 60% от ФОТ (4716 руб.) СП (3207 руб.): 60% от ФОТ (4716 руб.)	100 м2 покрытия	0,389 38,9 / 100	11997,82	11740,55	257,27	383,06	4667	4667	100	149	69,57	27,18	1,44	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Прим.	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 (разборка цем.-песч. стяжки пола) (Тех. часть, л 1.89.8. При разборке структурно разрушенного слоя бетона и железобетона к расценкам табл. 69-19 следует применять коэффициент 0,3. ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расц.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расц.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 ОЗП=16,49; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,49 НР (746 руб.): 78% от ФОТ (957 руб.) СП (479 руб.): 50% от ФОТ (957 руб.)	1 м3 бетона	1,95 38,9 / 100	853,51	490,89	362,52		1684	957	707		2,922	5,7			
Освещение																	
7	ТЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп ОЗП=16,49; ЗМ=4,88; ЗПМ=16,49 НР (242 руб.): 85% от ФОТ (285 руб.) СП (185 руб.): 65% от ФОТ (285 руб.)	100 шт.	0,1 10 / 100	2840,52	2826,22	14,3	21,27	264	263	1	2	17,89	1,79	0,08	0,01	
8	ТЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: открытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 Демонтаж: открытой электропроводки ОЗП=16,49 НР (431 руб.): 85% от ФОТ (507 руб.) СП (330 руб.): 65% от ФОТ (507 руб.)	100 м	1,3 130 / 100	390,32	390,32			507	507			2,54	3,3			
Общестроительные работы																	
Потолок																	
9	ГЭСН15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ГЭСН 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,49; ЗПМ=16,49 НР 95%=105%*0,9 от ФОТ СП 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,389 38,9 / 100									37,74	15,06	0,99	0,4	
10	ТС-1-3-0 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ГЭСН 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,49; ЗПМ=16,49 НР (2404 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (2531 руб.) СП (1190 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (2531 руб.)	чел.-ч	15,06	188,03	168,03			2531	2531							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТСЭМ-030101 Автогрузчики 5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-30101 Автогрузчики 5 т ЭМ=12,6764 ЗЛМ=16,49 НР (2 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (2 руб.) Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Автогрузчики 5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-30101 Автогрузчики 5 т ЭМ=12,6764 ЗЛМ=16,49 НР (2 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (2 руб.)	МВШ-Ч	0,01	1377,42		1377,42	198,21	14		14	2				
12	ТСЭМ-030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-30954 45 м ЭМ=4,8794; ЗЛМ=16,49 НР (23 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (24 руб.) СП (11 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (24 руб.) Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-30954 45 м ЭМ=4,8794; ЗЛМ=16,49 НР (23 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (24 руб.) СП (11 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (24 руб.)	МВШ-Ч	0,09	178,83		178,83	266,98	18		18	24				
13	ТСЭМ-110901 Растворосмесители передвижные 65 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-110901 65 л ЭМ=13,6622; ЗЛМ=16,49 НР (56 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (59 руб.) СП (28 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (59 руб.) Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Растворосмесители передвижные 65 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-110901 65 л ЭМ=13,6622; ЗЛМ=16,49 НР (56 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (59 руб.) СП (28 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (59 руб.)	МВШ-Ч	0,3	199,88		199,88	198,21	60		60	58				
14	ТСЦ-411-0001 Вода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-411-0001 Вода МАТ=7,49 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-411-0001 Вода МАТ=7,49	МЗ	0,2155	24,19				5							
15	ТСЦ-101-5040 Шпатлевка Ветонит KR ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-5040 Шпатлевка Ветонит KR МАТ=2,62 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шпатлевка Ветонит KR ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-5040 Шпатлевка Ветонит KR МАТ=2,62	Т	0,3595	21830,91				7848							
16	ТСЦ-101-4243 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-4243 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 МАТ=3,24 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-4243 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 МАТ=3,24	Л	7,98 0,2*39,9	112,65				899							
17	ГЭСН15-02-019-08 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04 (включить до толщ. 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7, ЭМ=7 к раск., ЗЛМ=7; МАТ=7 к раск.; ТЗ=7; ТЭМ=7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ГЭСН 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,49; ЗЛМ=16,49 НР 95%=105%*0,9 от ФОТ СП 47%=55%*0,85 от ФОТ Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04 (включить до толщ. 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7, ЭМ=7 к раск., ЗЛМ=7; МАТ=7 к раск.; ТЗ=7; ТЭМ=7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ГЭСН 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,49; ЗЛМ=16,49 НР 95%=105%*0,9 от ФОТ СП 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2	-0,399 -39,9 / 100									25,13	-10,03	0,7	-0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТС-1-3-0 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ГЭСН 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,49; ЗПМ=16,49 НР (-1644 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ (-1731 руб.) СП (-814 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (-1731 руб.)	чел.-ч	-10,3	165,03	168,03			-1731	-1731						
19	ТСЭМ-030101 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Автопогрузчики 5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-30101 Автопогрузчики 5 т ЭМ=12,6764; ЗПМ=16,49 НР (-2 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ (-2 руб.) СП (-1 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (-2 руб.)	маш.-ч	-0,01	1377,42	1377,42	198,21		-14		-14	-2				
20	ТСЭМ-030954 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-30954 45 м ЭМ=4,8794; ЗПМ=16,49 НР (-15 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ (-16 руб.) СП (-8 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (-16 руб.)	маш.-ч	-0,06	178,83	178,83	265,98		-11		-11	-16				
21	ТСЭМ-110901 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Растворосмесители передвижные 65 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-110901 65 л ЭМ=13,6622; ЗПМ=16,49 НР (-42 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ (-44 руб.) СП (-21 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (-44 руб.)	маш.-ч	-0,22	199,88	199,88	198,21		-44		-44	-44				
22	ТСЦЦ-411-0001 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦЦ-411-0001 Вода МАТ=7,49	м3	-0,1508	24,19				-4							
23	ТСЦЦ-101-5040 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шпатлевка Ветонит KR ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦЦ-101-5040 Шпатлевка Ветонит KR МАТ=2,62	т	-0,2518	21830,91				-5460							
24	ТЕР15-04-025-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-11 Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску ОЗП=16,49; ЗМ=5,46; ЗПМ=16,49; МАТ=3,57 НР (2535 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ (2668 руб.) СП (1254 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (2668 руб.)	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,399 39,9 / 100	11615,98	6685,38	36,24	2,64	4835	2667	14	1	37,4	14,92	0,01	
Стены:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР46-03-017-07 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр Прим	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (заделка отверстия кирпичом) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-07 Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок ОЗП=16,49; ЗМ=6,48; ЗПМ=16,49; МАТ=5,46 НР (115 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ (116 руб.) СП (70 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (116 руб.)	1 м3 заделкой	0,025 2,38/100	9951,21	4648,04	120,27		249	116	3		26,88	0,72		
26	ТЕРр61-2-9 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-9 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=16,49; ЗМ=4,68; ЗПМ=16,49; МАТ=7,25 НР (1826 руб.): 79% от ФОТ (2312 руб.) СП (1156 руб.): 50% от ФОТ (2312 руб.)	100 м2 отремонтировано и поверхности	0,0838 2,38/100	36605,4	27408,36	119,71	176,28	3075	2297	10	15	157,1	13,17	0,67	0,06
27	ГЭСН16-02-019-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1038/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ГЭСН 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,49; ЗПМ=16,49 НР 95%=105%*0,9 от ФОТ СП 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,297 2,37/100									32,49	9,85	0,93	0,28
28	ТС-1-3-0 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ГЭСН 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,49; ЗПМ=16,49 НР (1540 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (1621 руб.) СП (782 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (1621 руб.)	чел.-ч	9,65	168,03	168,03			1621	1621						
29	ТСЭМ-030101 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Автопогрузчики 5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-30101 Автопогрузчики 5 т ЗМ=12,6764; ЗПМ=16,49 НР (2 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (2 руб.)	маш.-ч	0,01	1377,42	1377,42	198,21	14			14	2				
30	ТСЭМ-030954 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопачтовые, высота подъема 45 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-30954 45 м ЗМ=4,8794; ЗПМ=16,49 НР (15 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (16 руб.) СП (8 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (16 руб.)	маш.-ч	0,06	178,63	178,63	265,98	11			11	16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТСЭМ-110901 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Растворосмесители передвижные 65 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-110901 65 л ЗМ=13,6522; ЗГМ=16,49 НР (40 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ (42 руб.) СП (20 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (42 руб.)	маш.-ч	0,21	199,88		199,88	196,21	42		42	42				
32	ТСЦ-411-0001 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-411-0001 Вода МАТ=7,49	м3	0,1515	24,19				4							
33	ТСЦ-101-5040 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шпатлевка Ветонит KR ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-5040 Шпатлевка Ветонит KR МАТ=2,62	т	0,2525	21830,91				5512							
34	ТСЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-4243 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 МАТ=3,24	л	5,94 6229,7	112,65				669							
35	ГЭСН15-02-019-07 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03 (толщ. 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЗМ=7 к расч.; ЗГМ=7; МАТ=7 к расч.; ТЗ=7, ТЗМ=7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ГЭСН 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,49; ЗГМ=16,49 НР 95%=105%*0,9 от ФОТ СП 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2	-0,297 -29,7 / 100									21,7	-8,44	0,63	-0,19
36	ТС-1-3-0 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ГЭСН 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,49; ЗГМ=16,49 НР (-1029 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ (-1082 руб.) СП (-509 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (-1082 руб.)	чел.-ч	-6,44	168,03	168,03			-1082	-1082						
37	ТСЭМ-030954 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-30954 45 м ЗМ=4,8794; ЗГМ=16,49 НР (-10 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ (-11 руб.) СП (-5 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (-11 руб.)	мвш.-ч	-0,04	178,63		178,63	265,98	-7		-7	-11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТСЭМ-110901 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Растворосмесители передвижные 65 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-110901 65 л ЗМ=13,6522; ЗПМ=16,49 НР (-29 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ (-30 руб.) СП (-14 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (-30 руб.)	маш.-ч	-0,15	199,88		199,88	198,21	-30		-30	-30				
39	ТССЦ-411-0001 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-411-0001 Вода МАТ=7,49	м3	-0,106	24,19				-3							
40	ТССЦ-101-5040 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шпатлевка Ветонит KR ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5040 Шпатлевка Ветонит KR МАТ=2,62	т	0,1767	21830,91				3658							
41	ТЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-10 Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ОЗП=16,49; ЗМ=8,44; ЗПМ=16,49; МАТ=3,31 НР (1720 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ (1811 руб.) СП (881 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (1811 руб.)	100 м2 окрасиваемой поверхно-сти	0,297 29,7 / 100	9571,6	9096,36	29,37	2,64	2843	1810	9	1	34,1	10,13	0,01	
42	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ОЗП=16,49; ЗМ=6,11; ЗПМ=16,49; МАТ=12,3 НР (592 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ (623 руб.) СП (293 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (623 руб.)	100 м2 покрытия	0,501 50,1 / 100	1252,17	1241,04	8,68	2,64	627	622	4	1	6,56	3,28	0,01	0,01
43	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», Ю-АУФ (расход 0,3кг/м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 Грунтовка «Бетоконтакт», Ю-АУФ МАТ=6,49	кг	15,03 0,3*50,1	113,77				1710							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстрой России от 21.09.15 №675/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону ОЗП=16,49; ЗМ=11,12; ЗПМ=16,49; МАТ=4,51 НР (13912 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (14644 руб.) СП (6883 руб.): 47%=59%*0,85 от ФОТ (14644 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,501 0,1 / 100	73090,27	28863,55	418,11	345,3	36623	14471	209	173	159,67	79,99	1,05	0,83
Провмы																
45	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстрой России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ОЗП=16,49; ЗМ=4,88; ЗПМ=16,49; МАТ=6,42 НР (324 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (341 руб.) СП (150 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (341 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,009 0,9 / 100	53710,78	37351	368,05	547,96	483	335	3	5	204,08	1,84	2,08	0,02
46	ТЕР15-04-025-08 Приказ Минстрой России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (Ул. масл. окраска откосов с подготовкой сухими смесями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен ОЗП=16,49; ЗМ=6,52; ЗПМ=16,49; МАТ=3,9 НР (78 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (82 руб.) СП (39 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (82 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,009 0,9 / 100	13860,28	9118,15	77,65	2,64	125	82	1		51,01	0,46	0,01	
47	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстрой России от 21.09.15 №675/пр	Установка уголков ПВХ на клею (обрамление оконных и дверных откосов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-036-01 Установка уголков ПВХ на клею ОЗП=16,49; МАТ=3,9 НР (239 руб.): 105%=118%*0,9 от ФОТ (225 руб.) СП (122 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ (225 руб.)	100 п. м	0,2 (2*0 / 100)	2007,65	1125,77			522	225			6,7	1,34		
48	ТССЦ-101-5958 Приказ Минстрой России от 21.09.15 №675/пр	Уголок ПВХ, размером 25x25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5958 Уголок ПВХ, размером 25x25 мм МАТ=3,88	п.м	-20 -95 р1	13,15				-263							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТССЦ-101-5958 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок ПВХ, размером 25x25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5958 Уголок ПВХ, размером 25x25 мм МАТ=3,88	п.м	12	13,15				158							
50	ТССЦ-101-5956 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок ПВХ, размером 15x15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5956 Уголок ПВХ, размером 15x15 мм МАТ=5,17	п.м	8	12,05				96							
Пол																
51	ТЕР17-01-001-23 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка тралов диаметром : 100 мм (тралы металлические оцинкованные 300x300 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-001-23 Установка тралов диаметром : 100 мм ОЗП=16,49; ЗМ=6,31; ЗТМ=16,49; МАТ=4,68 НР (388 руб.); 115%=128%*0,9 от ФОТ (337 руб.) СП (239 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ (337 руб.)	10 КОМПЛ.	0,2 2 / 10	10751,22	1661,7	148,85	26,55	2150	332	30	5	6,77	1,75	0,1	0,02
52	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ОЗП=16,49; ЗМ=5,02; ЗТМ=16,49; МАТ=7 НР (2815 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ (2536 руб.) СП (1623 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ (2536 руб.)	100 м2 СТЯЖКИ	0,389 38,9 / 100	15271,26	6182,93	257,98	337,88	5941	2405	100	131	39,51	15,37	1,27	0,49
53	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавить до толщ. 50 мм ЛЗ=6 (ОЗП)=6; ЗМ=6 к раск.; ЗТМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ОЗП=16,49; ЗМ=5,02; ЗТМ=16,49; МАТ=6,89 НР (347 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ (313 руб.) СП (200 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ (313 руб.)	100 м2 СТЯЖКИ	0,389 38,9 / 100	13650,38	469,87	272,49	335,41	5368	183	108	130	3	1,17	1,26	0,49
54	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок ОЗП=16,49; ЗМ=8,25; ЗТМ=16,49; МАТ=4,93 НР (86 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ (101 руб.) СП (55 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ (101 руб.)	1 т	0,045 39,71,13*1000	35764,84	2205,21	355,74	42,54	1609	89	16	2	12,64	0,57	0,16	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III МАТ=4,97	т	-0,045	31958,74				-1434							
56	ТССЦ-101-6033 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100x100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6033 Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100x100 мм МАТ=3,64	м2	39,7 35,9/100	40,59				1611							
57	ТЕР11-01-027-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем ОЗП-16.4з; ЭМ=7,2; ЭПМ=15,4з; МАТ=6,4 НР (9207 руб.): 111%+123%*0,9 от ФОТ (8295 руб.) СП (5308 руб.): 64%+75%*0,65 от ФОТ (8295 руб.)	100 м2 покрытия	0,369 38,9/100	73653,31	20640,53	1099,37	663,02	28801	8029	428	268	119,78	48,59	2,88	1,03
Итого по разделу 1 Кухня									200612					291,54		4,77
Раздел 2. Прочие работы																
58	ТССЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 ТССЦпр01 Погрузочно-разгрузочные работы ЭМ=9,46 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	6,236	480,96		480,96		2999		2999					
59	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 ТССЦпр03 Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	6,236	102,12		102,12		637		637					
Итого по разделу 2 Прочие работы									3636							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									129448	49591	6208	1140		291,54		4,77
Накладные расходы									47301							
В том числе, справочно:																
77% ФОТ (от 6212) (Поз. 3)									4753							
78% ФОТ (от 957) (Поз. 6)									748							

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	79% ФОТ (от 2312) (Поз. 16, 26, 34)								1826							
	80% ФОТ (от 6874) (Поз. 1-2, 5)								5499							
	82% ФОТ (от 211) (Поз. 4)								173							
	85% ФОТ (от 792) (Поз. 7-8)								673							
	95% = 105%*0.9 ФОТ (от 21651) (Поз. 9-15, 17-24, 27-33, 35-46, 54-56)								20560							
	99% = 110%*0.9 ФОТ (от 116) (Поз. 25)								115							
	106% = 118%*0.9 ФОТ (от 225) (Поз. 47-50)								239							
	111% = 123%*0.9 ФОТ (от 11144) (Поз. 52-53, 57)								12370							
	115% = 128%*0.9 ФОТ (от 337) (Поз. 51)								368							
	Сметная прибыль								27421							
	В том числе, справочно:															
	50% ФОТ (от 11639) (Поз. 1-3, 6, 16, 26, 34)								5820							
	47% = 55%*0.85 ФОТ (от 21550) (Поз. 9-15, 17-24, 27-33, 35-46)								10129							
	62% ФОТ (от 211) (Поз. 4)								131							
	54% = 63%*0.85 ФОТ (от 225) (Поз. 47-50)								122							
	85% ФОТ (от 792) (Поз. 7-8)								516							
	55% = 65%*0.85 ФОТ (от 101) (Поз. 54-56)								56							
	66% ФОТ (от 4716) (Поз. 5)								3207							
	60% = 70%*0.85 ФОТ (от 116) (Поз. 25)								70							
	64% = 75%*0.85 ФОТ (от 11144) (Поз. 52-53, 57)								7132							
	71% = 83%*0.85 ФОТ (от 337) (Поз. 51)								236							
	Итого по смете:															
	Итого Строительные работы								202209					396,45		4,76
	Итого Монтажные работы								1979					5,09		0,01
	Итого								204248					391,54		4,77
	В том числе:															
	Материалы								73487							
	Машины и механизмы								6268							
	ФОТ								50631							
	Накладные расходы								47361							
	Сметная прибыль								27421							
	Непредвиденные затраты 2%								4095							
	Итого с непредвиденными								208333							
	НДС 20%								41667							
	ВСЕГО по смете								250000					291,54		4,77

Составил: _____ Колтева О.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

(должность, подпись, расшифровка)